

Vajalikud eeltööd soojuspumba paigalduseks

- Soojuspumbaga ühendatavad torustikud peavad olema toodud soojuspumbast 1m kaugusele
- Küttesüsteemi magistraalid peavad olema kokku viidud ja lõppema keerme või kraaniga
- Külma ning soojavee magistraalid peavad olema kokku viidud ning lõppema keerme või kraaniga soojuspumbast ühe meetri kaugusel
- Põranda- või radiaatorküte peab olema täidetud (või täidetakse soojuspumba käivitamisel küttesüsteemi ehitaja poolt)
- Soojuspumba jaoks mõeldud ruum peab olema soojustatud ja viimistletud
- Välisanduri jaoks peab olema elamu põhjapoolsest küljest toodud kahesoone kaabel 2*0,75 või CAT5
- Elektriühenduse tegemiseks peab olema toodud soojuspumba taha 1,5m kõrgusele elektrikaabel 2m 5*2,5 vask.
- Elektrikilbis peab olema soojuspumba jaoks automaatkaitse Kaitse suurus toodud pakkumises.
- Veemõõdukõlm peab olema paigaldatud
- Õhk-vesi soojuspumba puhul peab olema majast 60cm kaugusele ehitatud alus välismooduli jaoks ja seadme juures kaks ava 50mm kokkulepitud kohas. Avade puurimise võib korraldada seadme paigaldaja.
- Väliskontuuri jaoks peab olema jäetud avad vundamenti. Vajadusel võib avade puurimist korraldada väliskontuuri paigaldaja tellija kulul
- Põranda- või radiaatorküte peab olema täidetud (või täidetakse soojuspumba käivitamisel põranda- või radiaatorkütte ehitaja poolt)
- Enne pinnasekollektori paigaldust peab pinnasekollektori alune pind olema puhastatud suurest prahist.
- Juhul kui pinnasekollektori paigaldusel tekib vajadus liivapadja järele, siis töövõtja võib seda organiseerida tellija kulul.
- Soojuspump sisaldab kompressorit, mille tööhääl on seda suurem mida võimsam on soojuspump kuid ei ületa kunagi 1 m kaugusel soojuspumbast 55dB. Tellija võiks kasutada tööhääle võimaliku segava mõju elimineerimiseks järgmisi lahendusi.
 1. Soojuspumbaruumil kasutada helikindlat tihenditega ust.
 2. Ventilatsioonitorustike avad, mis viiakse läbi soojuspumbaruumi peab varustama summutitega.
 3. Esimese korruse põranda valul võiks võimalusel soojuspumbaruumi põranda valada muust põrandast lahus paigaldades ruumi piiridele 10mm vahtpolüstürooli ribad.
 4. Juhul kui soojuspumbaruum asub magamistoas kõrval võiks kasutada magamistoapoolses seinas heliisolatsiooni plaati.
- Tööde teostamise täpsed kuupäevad täpsustab tellija töövõtjaga kaks kuni kolm nädalat enne tööde algust.